

星寓裝修工程有限公司

Sing Yu Decoration Engineering Company Limited

地址: 牛頭角 偉業街147號 建生工業大廈703室

電話: 6769 3909 何生, Felix Ho

電郵: hksingyu@gmail.com

客戶:

地址:

日期:

裝修工程報價單

Quotation no.5923

序號	項目	單價	數量	單位	總價
A					
1	地台 連工包料 鋪砌膠地板/地毯 此報價包括在原地台上進行鋪砌, 其地台會有輕微不平整屬正常情況	17	300	平方尺	HK\$ 5,100
2	正大門(玻璃門)安裝密碼盤電子鎖 提供電源接駁, 內外牆身開隆留線安裝 (包普通型號電子鎖安裝)	4500	1	套	HK\$ 4,500
3	間隔牆身 連工包料用4分強化清玻璃間隔, 玻璃8尺高, 8尺以上用木板隔斷到天花頂, 底部用玻璃U槽固定, 加做玻璃牆門軌道, 共分4件玻璃, 每件玻璃獨立包框	1800	15	尺	HK\$ 27,000
4	新做玻璃清玻璃門一套, 藏地鉸	8300	1	套	HK\$ 8,300
5	原牆身及玻璃以上位置新建間牆 內外批灰, 打磨, 油漆, 現有牆身翻新油漆 包立邦五合一內牆乳膠漆	23	400	平方尺	HK\$ 9,200
6	新建間牆位置和現有牆身新做實木地板 (提供顏色選擇)	6500	1	項	HK\$ 6,500
7	連工包料新做13A單蘇 (包制面)	800	5	個	HK\$ 4,000
8	連工包料新做13A仔蘇 (包制面)	1100	5	個	HK\$ 5,500
9	連工包料新做Lan線/電話線 (包制面及打頭)	860	5	個	HK\$ 4,300
10	連工包料做錫紙軟喉冷氣喉連出風風嘴及90度回風風嘴, 天花需配合風嘴改骨或開生口	8500	2	套	HK\$ 17,000
11	根據平面圖, 調整現有燈盤的電力分佈, 開關控制	6000	1	項	HK\$ 6,000
12	提供電源接駁到現有FCU冷氣供電, 連工包料新做冷氣3速控制器到牆身	2500	2	套	HK\$ 5,000
13	連工包料新做三相32A MCB箱, 安裝所有所需Fuseamp	13000	1	項	HK\$ 13,000
14	向電力公司申請新電標箱 包所有bonding, WR1, 電力承建商牌照, 合乎機電處標準,	8000	1	項	HK\$ 8,000
15	包管理處需要的文件, 圖紙提交	0	1	項	包括
16	完工後基本清潔	1500	1	項	HK\$ 1,500
17	工程期間包3次清走泥頭垃圾	2400	1	項	HK\$ 2,400
18	根據大廈要求, 購買3000萬第三者責任保險	2700	1	項	HK\$ 2,700
				工程總價	HK\$ 130,000
	工程需時約15-18天 此報價單內未有列明之項目及價錢, 全部列作後加工程項目 完工後包保養非人為損壞半年				
	工程由 星寓裝修工程設計及統籌, 公眾假期除外				

條款及細則

付款期:

- 第一期應付訂金 師傅進場前 收取工程總額之 40%
- 第二期應付 工程展開後1星期 收取工程額之40%
- 第三期應付 完成工程 收取工程額之20%

1) 訂金支付

- 1.1 已收取之訂金, 本公司不會退還, 而訂金可作購買本公司之其他指定物品。
- 1.2 顧客已訂之貨如有更改, 只可換同等或更高價之指定貨品。有效期為簽定合約日起計6個月。

2) 確認圖紙

- 2.1 客人必須簽署確認圖紙, 以作生效。如客人簽訂圖紙後作出更改, 將可能導致工程有所延誤。

3) 後加項目

- 3.1 簽定裝修報價單後, 如有後加之項目本公司將會付上後加項目報價單,
- 3.2 後加費用及代買費用需在確認後支付。

4) 額外附加費

- 4.1 如裝修單位未附設有升降機或需上樓梯後才有升降機, 因而需要由樓梯搬運上落, 本公司將會收取額外附加費用

客人簽署:

日期:

公司蓋章及簽署:

日期:

Felix Ho

